

Site : 12758

Le : 12/05/2022

## Devis N°:E-20.06.04898

Nature des Travaux : REPRISE DE 15ML DE RELEVES - TERRASSE INACCESSIBLE  
BAT 12

Adresse Chantier : Résidence Les Ormes  
6/12, Avenue Jean Moulin  
93100 MONTREUIL SOUS BOIS

Chargé d'Affaires : Mesut YILDIRIM

Maître d'Ouvrage : Résidence Les Ormes  
6/12, Avenue Jean Moulin  
93100 MONTREUIL SOUS BOIS

Maître d'Ouvrage délégué : Cabinet IMAX GESTION  
11, rue du Marché Saint Honoré  
75001 PARIS

Maître d'Oeuvre :



N°	Désignation	U.	Qté	PVU	PVT
<b>1</b>	<b>REPRISE DE 15 ML DE RELEVES - TERRASSE R+18 EN MESURE CONSERVATOIRE</b>				
1.1	FRAIS FORFAITAIRE DE DEPLACEMENT	U	1,000	89,60	89,60
1.2	APPROVISIONNEMENT MATERIEL ET MATERIAUX Approvisionnement, coltinage et manutention de tous les matériaux jusqu'à pied d'oeuvre.	Fft	1,000	128,12	128,12
1.3	PROTECTIONS DES ABORDS DE CHANTIER Protection des lieux, des abords et moyens d'accès par tous moyens adaptés (contreplaqué, moquette, polyane...)	Fft	1,000	115,60	115,60
1.4	SECURITE INDIVIDUELLE Equiperment des protections individuelles. Pose de point d'ancrage type SECURIFIX ou autre. Balisage des périmètres d'intervention et installation des moyens de protection.	Ens	1,000	125,60	125,60
1.5	DEPOSE DE LA PROTECTION EXISTANTE Dépose et stockage de la protection existante sur la zone des travaux pour l'intervention avec réemploi ultérieur.	En	1,000	46,85	46,85
1.6	ARRACHAGE- DELARDAGE DES RELEVES	ml	15,000	19,30	289,50
1.7	EVACUATION DES GRAVATS Evacuation des gravois par big bag ou par petit camion Traitement des déchets Mise en décharge spécialisée	Ens	1,000	105,25	105,25
1.8	PREPARATION DU SUPPORT  Reprise des fissures et divers défauts conformément au DTU 43.5	En	1,000	75,20	75,20
1.9	RELEVÉ D'ETANCHEITE ALU - 1 EIF 250 g/m², - 1 équerre de renfort type SOPRALENE 250, - 1 chape type SOPRALAST 50 TV ALU Dev. 400 mm	ml	15,000	38,60	579,00
1.10	REPOSE DE LA PROTECTION LOURDE EXISTANTE Remise en place de la protection lourde déposée pour l'intervention.	En	1,000	66,85	66,85
1.11	REPLI DE CHANTIER ET NETTOYAGE	EN	1,000	125,50	125,50
	<b>REPRISE DE 15 ML DE RELEVES - TERRASSE R+18 EN MESURE CONSERVATOIRE</b>				<b>1 747,07</b>



---

Montant H.T.	1 747,07 €
T.V.A. à 10,00	174,71 €
<hr/>	
Montant T.T.C.	1 921,78 €

**Prix valeur Trimestre en cours de la date de l'établissement du devis, Actualisable et révisable**

**Délai d'intervention: 2 semaines après réception de commande et règlement de l'acompte de 50%**

**Pour acceptation, veuillez nous retourner un exemplaire de ce devis signé.**

**Travaux non couverts par une garantie décennale**

Nos conditions de paiement :

. 50% à la commande

. Le solde à la réception du chantier.

L'ensemble des factures seront à régler sur présentation.

**Pour les accès :**

Personne à contacter :