



**GEDYBAT**

Entreprise générale de bâtiment

**SAREL V**

10 RUE DE PENTHIEVRE

75008 PARIS 8EME ARRONDISSEMENT

**Devis n° D-210017 du 06/05/2021**

**Chantier :** RESIDENCE LES ORMES - MONTREUIL  
12 AVENUE JEAN MOULIN  
93100 MONTREUIL

**RESIDENCE LES ORMES**  
12 AVENUE JEAN MOULIN  
93100 MONTREUIL

**Travaux :** REFECTION DE MARCHE D'ENTREE  
D'IMMEUBLE

N°	Désignation	Qté	U	PUHT	Montant H.T	TVA
<b>1</b>	<b>REFECTION DE MARCHE D'ESCALIER D'ENTREE D'IMMEUBLE</b>				<b>2 352,18</b>	
	SUITE A UNE DESOLIDARISATION DE LA DALLE ET DU CARRELAGE DE L'ESCALIER DE L'IMMEUBLE UNE REFECTION D'URGENCE A ETE DEMANDER AFIN DE COMBLER L'ECART DE CETTE FISSURE AINSI QUE LE REMPLACEMENT DU CARRELAGE CASSES POUR ASSURER LA SECURITE DES RESIDENTS.					
1.1	- Insertion d'une mousse de polyuréthane afin de stopper le coulage du béton fibré	1,00	U	129,450	129,45	20,00
1.2	- Coulage d'un béton fibré VPI pour limiter la fissuration	1,00	U	255,630	255,63	20,00
1.3	<u><b>Dépose et pose du carrelage :</b></u>	1,00	U	447,750	447,75	20,00
	- Application d'une étanchéité sous carrelage - Mortier colle spécial extérieur - Remplacement du carrelage antidérapant similaire strié sur le nez de marche de la première rangées d'escalier - Profil de jonction - Joints gris - Croissillons					
1.4	- Mise en déchetterie des gravats - TRAVAUX A EFFECTUER EN PLUSIEURS ETAPES  - LA REPARATION NE POURRA PAS FAIRE L'OBJET D'UNE GARANTIE	1,00	U	45,350	45,35	20,00
1.5	MAIN D'OEUVRE DE JOUR DU LUNDI AU SAMEDI - De 06H00 à 21H00	16,00	U	76,000	1 216,00	20,00
1.6	DEPLACEMENT DE JOUR DU LUNDI AU SAMEDI De 06H00 à 21H00	3,00	U	86,000	258,00	20,00

Devis (EUR)

Total H.T	2 352,18
TVA	470,44
<b>Total T.T.C</b>	<b>2 822,62</b>

% TVA	Base	Total TVA
20,00	2 352,18	470,44

Validité du devis : **06/08/2021**

Début des travaux prévu le : 01/06/2021

Durée des travaux estimée à : 1 semaine

Mode de règlement : Règlement par virement

Conditions de règlement :

- 40.00% à la signature, soit 1 129,06 EUR TTC
- 30.00% au démarrage des travaux, soit 846,79 EUR TTC
- 30.00% à la clôture du chantier, soit 846,79 EUR TTC

Délai de règlement : Règlement comptant

IBAN : FR62 3000 2004 2300 0000 7711 V95

BIC : CRLYFRPP

Signature Entreprise

**Devis n° D-210017**

Signature précédée de la mention "lu et approuvé".